

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1	Element	<b>Renowacja elewacji kościoła</b>		
1.1	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5' m2, z zaprawy cementowo-wapiennej		
	Wyliczenie ilości robót:			
	parter cz. przycokołowa	(3,0+0,50+2,75+0,75+0,74+0,72+5,35+0,74+0,74+0,75+2,75+0,50+6,80+2,30+11,20+4,12+1,42+2,05+0,76+0,74+0,78+5,35+0,77+0,74+0,74+2,77+0,47+3,00+3,00+1,08+0,76+1,02+1,20+1,24+2,07+1,24+1,20+1,03+0,71+1,10+3,0)*3,00		245,85
	dzwonnica	5,15*4*3,0		61,80
		RAZEM:	307,65 m2	307,65
1.2	KNR 1901/639/3	Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, powierzchnia ponad 5,0' m2		
	Wyliczenie ilości robót:	307,65		
		RAZEM:	307,65 m2	307,65
1.3	KNR 1901/641/3	Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na głębokość do 2' cm, miejsca łatwodostępne, powierzchnia ponad 5,0' m2		
	Wyliczenie ilości robót:	307,65		
		RAZEM:	307,65 m2	307,65
1.4	KNR BC 2/127/2	Powlekanie ścian środkiem gruntującym BFA Remmers- dezynfekcja ścian		
	Wyliczenie ilości robót:	307,65		
		RAZEM:	307,65 m2	307,65
1.5	KNR BC 2/128/1	Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym Sulfatex Flüssig, 2-krotne, ręczne malowanie podłoża		
	Wyliczenie ilości robót:	307,65		
		RAZEM:	307,65 m2	307,65
1.6	KNR 1901/325/3	Spoinowanie murów z cegły zaprawą FUGENMORTEL lub równoważną		
	Wyliczenie ilości robót:	307,65		
		RAZEM:	307,65 m2	307,65
1.7	TZKNBK 7/302/3 (2)	Powlekanie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparat. powierzchnia ponad 5 m2 (poz 251)		
	Wyliczenie ilości robót:	307,65		
		RAZEM:	307,65 m2	307,65
1.8	NNRNKB 202/2013/2	Nałożenie obrzutki zwiększającej przyczepność na powierzchni na wys. 3m		
	Wyliczenie ilości robót:	307,65		
		RAZEM:	307,65 m2	307,65
1.9	NNRNKB 202/933/1 (1)	Wykonanie tynku podkładowego renowacyjnego "PORENGRUNDPUTZ" <CAPAROL>		
	Wyliczenie ilości robót:	307,65		
		RAZEM:	307,65 m2	307,65
1.10	NNRNKB 202/933/1 (1)	Wykonanie tynku renowacyjnego "SANIERPUTZ RAPID" WTA 32 <CAPAROL> o grub. 1,5 cm		
	Wyliczenie ilości robót:	307,65		
		RAZEM:	307,65 m2	307,65
1.11	TZKNBK 8/103/7	Uzupełnienie ubytków profili ciągnionych w rozwinięciu do 75 cm - warstwa "Capalith - Fassaden Feinspachtel P" grub. 2 mm		
	Wyliczenie ilości robót:	11,0+4,20+2,30+5,35+2,77+3,0+3,0		
		RAZEM:	31,62 m	31,62
1.12	TZKNBK 8/103/7	Uzupełnienie ubytków profili ciągnionych w rozwinięciu do 40 cm - warstwa "Capalith - Fassaden Feinspachtel P" grub. 2 mm		
	Wyliczenie ilości robót:	5,20+2,75+3,80+3,80+0,80+0,74+0,74		
		RAZEM:	17,83 m	17,83

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.13	KNNRW 3/1002/6	Zeskrobanie farb elewacyjnych na ścianach i gzymsach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	budynek główny	1126,51-245,85	880,66	
	dzwonnica	168,31-61,80	106,51	
		RAZEM:	987,17	m2
1.14	KNR 913/101/1	Zmycie powierzchni ścian myjką ciśnieniową		987,17
	Wyliczenie ilości robót:	987,17	987,17	
		RAZEM:	987,17	m2
1.15	AT 26/102/1	Gruntowanie ręczne środkiem " " powierzchni ścian		987,17
	Wyliczenie ilości robót:	987,17	987,17	
		RAZEM:	987,17	m2
1.16	KNR 23/2612/6	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - wtopienie siatki z włókna szklanego na całości		987,17
	Wyliczenie ilości robót:	1126,51+168,31	1 294,82	
		RAZEM:	1 294,82	m2
1.17	KNR 40/212/1	Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie CAPALITH		1 294,82
	Wyliczenie ilości robót:	1294,82	1 294,82	
		RAZEM:	1 294,82	m2
1.18	KNR 40/212/1	Szpachlowanie druga warstwa		1 294,82
	Wyliczenie ilości robót:	1294,82	1 294,82	
		RAZEM:	1 294,82	m2
1.19	KNR 1901/1305/4	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą krzemianową "CAPAROL SYLITOL NQG" - ściany płaskie+profile ciągnięte		1 294,82
	Wyliczenie ilości robót:	1294,82	1 294,82	
		RAZEM:	1 294,82	m2
1.20	KNRW 202/1609/3	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, przysienne, wysokość do 20' m		1 294,82
	Wyliczenie ilości robót:			
	kościół	81,95*12,0	983,40	
	dzwonnica	(5,15+1,0)*4*10	246,00	
		RAZEM:	1 229,40	m2
1.21	KNRW 202/1602/1	Rusztowania zewnętrzne drewniane, stojakowe 1-rzędowe z dźwicz o wysokości do 8' m		1 229,40
	Wyliczenie ilości robót:	(4,0+4,0)*2*3*4,50	216,00	
		RAZEM:	216,00	m2
1.22	KNR 401/420/2	Wykonanie na dachu pomostów poziomych zabezpieczenie powierzchni dachu przez ułożenie desek grub. 25 mm		216,00
	Wyliczenie ilości robót:			
	3 wieże	16,0*1,50*3	72,00	
		RAZEM:	72,00	m2
1.23	KNR 1901/1021/1	Czyszczenie ściernie drewnianej powierzchni obudowy wież		72,00
	Wyliczenie ilości robót:	16*4*3	192,00	
		RAZEM:	192,00	m2
1.24	KNR 1901/416/2	Wymiana zniszczonych elementów powierzchni z desek struganych grub.25mm		192,00
	Wyliczenie ilości robót:	4,0+9,0+5,0	18,00	
		RAZEM:	18,00	m2
1.25	TZKNBK 12/401/8	Wymiana i naprawa różnych elem. stolarki budowlanej naprawa krawędzi elem. stolarki przez wycięcie miejsc uszkodzonych, wklejenie listew wyprofilowan. lub z wrębami o długości ponad 1.00 m (poz 64)		18,00
	Wyliczenie ilości robót:	8*3	24,00	
		RAZEM:	24,00	miejsce
1.26	TZKNBK 12/401/3	Wymiana i naprawa różnych elem. stolarki budowlanej naprawa krawędzi elem. stolarki przez wycięcie miejsc uszkodzonych, wklejenie listew prostych lub zaokrąglonych o długości do 1.00 m (poz 59) - wymiana zniszczonych arkadek drewnianych		24,00
	Wyliczenie ilości robót:	9*3	27,00	
		RAZEM:	27,00	miejsce
1.27	KNKRB 3/701/4	Remont i wymiana okien z żaluzjami wykucie i wstawienie nowych okien - dzwonnica		27,00
	Wyliczenie ilości robót:	1,10*2,50*4	11,00	
		RAZEM:	11,00	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.28	KNKRB 3/701/4	Remont i wymiana okien z żaluzjami wykucie i wstawienie nowych okien - 2 kopuły 8 szt		
		Wyliczenie ilości robót: 0,70*0,90*4*2		
				5,04
			RAZEM:	5,04
1.29	KNKRB 3/701/4	Remont i wymiana okien łukowych wykucie z muru i wstawienie nowych na środkowej kopule	m2	5,04
		Wyliczenie ilości robót: 0,90*2,30*4		
				8,28
			RAZEM:	8,28
1.30	TZKNBK 7/202/3	Analogia scalanie kolorystyczne drewnianych powierzchni ścian	m2	8,28
1.31	KNR 1901/1309/10 (1)	Malowanie powierzchni drewnianych, 2-krotnie środkiem VIDARON	m2	192,00
1.32	KNR 1901/1309/9 (1)	Lakierowanie powierzchni drewnianych, powierzchnia ponad 1,0 m2, 1-krotnie, Lakier przeciwpożarowy UNIEPAL FR	m2	192,00
			m2	192,00

**Ryszard Bugryn**  
 Uprawniony technik budowlany  
 o § 11 ust. 1 pkt. 1 i 2 (Dz.U. Nr 58  
 Nr upr. 2466